Poznámka 1:
U všech UV dotčených stavbou dojde k vyčištění tělesa (případně k jeho výměně), výměně koše na splaveniny a propláchnutí přípojky tlakovou vodou.
Povrchové armatury sítí (šoupátka, hydranty, poklopy, mříže) se výškově upraví do úrovně nově navržených povrchů.
V případě nevyhovujícího stavu stávajících poklopů, mříží a krycích hrnců, budou dodány nové.

Poznámka 2:
Maximální příčný sklon nově navržených povrchů chodníku bude 2% a rampové části 12,5%.

Poznámka 3:
Signální a varovné pásy pro nevidomé budou provedeny dle ČSN 73 6110 "Projektování místních komunikací (Z1)" a vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Poznámka 4:
Jednotlivé asfaltové konstrukční vrstvy je nutné napojovat na stávající vozovku stupňovitě tak, aby nevznikala průběžná spára!
V místech styku nové a původní asfaltové úpravy povrchu se spára prořízne, očistí a vyplní trvale pružnou asfaltovou modifikovanou zálivkou (TPZ). To samé bude provedeno i u všech pracovních spojů.

Poznámka 5:
Související akce jsou zkoordinovány a akce jsou ve vzájemném souladu.

Poznámka 6:
Kabelová vedení ve vozovce a v místech vjezdů budou ochráněny plastovou dělenou chráničkou

Poznámka 7:
Betonová silniční obruba (150/250) podél chodníku bude provedena na základě platného stavebního povolení koordinované stavby vydaného MÚ Brandýs nad Labem ze dne 30.5.2017 č.j. OD-24907/2017.

Koordinované stavby

Chodník ulice Pivovarská - Investor Obec Bořanovice
vydané platné stavební povolení ze dne 30.5.2017 č.j. OD-24907/2017

Oprava ulice Družstevní - Investor Obec Bořanovice (zrealizováno)

0,1
0,2
ZÚ 0,00000
ZO 0,00604
SO 0,02747
KO 0,04890
KÚ 0,27109
Koordinovaná akce Chodník ulice Pivovarská
Osadit kabelovou chráničku v délce cca 10 m
Terénní průleh v délce cca 10 m pro lepší svak srážkové vody
UV 2 Nová UV napojená na stávající kanalizační řad přes RŠ 1
UV 5 Nová UV napojená na stávající kanalizační řad přes RŠ 2
UV 8 Nová UV napojená na stávající kanalizační řad přes RŠ 3
Terénní průleh v délce cca 10 m pro lepší vsak srážkové vody
Obnovit asfaltový zpomalovací práh
Osadit kabelovou chráničku v délce cca 8,5 m
UV 11 Nová UV napojená na stávající kanalizační řad přes RŠ 4
Osadit kabelovou chráničku v délce cca 8,5 m
UV 12 Nová UV napojená na stávající kanalizační řad přes RŠ 5
UV 14 Nová UV napojená na stávající kanalizační řad
Osadit kabelovou chráničku v délce cca 8,5 m
UV 16 Nová UV napojená na stávající kanalizační řad přes RŠ 6
Osadit kabelovou chráničku v délce cca 8,5 m
UV 17 Nová UV napojená na stávající kanalizační řad přes RŠ 7
UV 19 Nová UV napojená na stávající kanalizační řad přes RŠ 8
Napojení na stávající asf. povrch Vytvoření komůrky + TPZ
U Rybníka
Pivovarská
Hraniční
Spojovací
Družstevní
Napojení na stávající asf. povrch Vytvoření komůrky + TPZ
Napojení na stávající asf. povrch Vytvoření komůrky + TPZ
UV 1 Nahradit stávající revizní šachtu novou UV
UV 3 Nahradit stávající UV revizní šachtou RŠ1
UV 4 Nová UV napojená na stávající kanalizační řad přes stávající RŠ
Betonový odvodňovací žlab
6,80
UV 6 Nahradit stávající UV revizní šachtou RŠ 2
Zrušit stávající revizní šachtu
UV 7 Zrušit stávající UV
UV 9 Nahradit stávající UV revizní šachtou RŠ 3
UV 10 Nahradit stávající UV revizní šachtou RŠ 4
Osadit kabelovou chráničku v délce cca 8,5 m
Napojení na stávající asf. povrch Vytvoření komůrky + TPZ
UV 13 Nahradit stávající UV revizní šachtou RŠ 5
UV 15 Nahradit stávající UV revizní šachtou RŠ 6
UV 18 Nahradit stávající UV revizní šachtou RŠ 7
RŠ 8 Nově osadit revizní šachtu
Koordinovaná akce Oprava ulice Družstevní
737300 1033350
737200 1033300
R5,00
R3,00
5,00
1,00
9,00
2,50
12,00
13,50
1,50
4,00
0,50
0,90
1

Legenda stávajících inženýrských sítí:
ČEZ NN
ČEZ NN-nadzemní
ČEZ VN
Plyn STL
Kanalizace
Vodovod
O2-metalický
O2-nadzemní

🟧	Vozovka asfalt – fréza 100 mm: ACO 11+ 50/70 40 mm, spoj. postřik z mod. kationaktivní asf. emulze 0,3 kg/m²*, ACL 16+ 50/70 60 mm, spoj. postřik z mod. kationaktivní asf. emulze 0,5 kg/m²*, fréza 100 mm (sanace krajnic – viz vzorový řez)
🟥	Vozovka asfalt – oprava u obruby: MA 11 40 mm se zdrsňujícím posypem, MA 11 40 mm, SC C8/10 doplnění
▨	Vegetační úpravy
▭	Betonový obrubník (150/250) do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou
▭	Betonový obrubník Linea (100/250) do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou
UV x UV x UV x	Nově navržená uliční vpust / stávající uliční vpust / rušená uliční vpust
+20/120	Převýšení obrubníku oproti vozovce/chodníku v mm
1	Vzorový příčný řez č.1
▭	Kabelová chránička 2x DN 150 – plastová (uložení viz vzorový řez)

* Hodnota udává množství zbytkového pojiva

Situace odpovídá podkladu katastrální mapy
hranice parcel
1026 parcelní číslo, k.ú. Bořanovice

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Investor: Obec Bořanovice	Objednatel: Obec Bořanovice
Hlavní projektant: Sinpps s.r.o. Stavebně inženýrské projektové a poradenské služby Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4 Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz	Projektant stavebního objektu:
Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Jeřábek	Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek
Projektant: Ing. Vladimír Ouřada	Vypracoval: Ing. Vladimír Ouřada
Datum:	Podpis:
Kontroloval: Ing. Jan Božovský	Číslo kopie:

Akce:
Rekonstrukce MK Pivovarská
obec Bořanovice

Objekt:

Číslo zakázky: 60-2017
Datum: 12/2017
Stupeň dokumentace: DSP

Název přílohy:
Koordinační situace

Měřítko: 1:250
Počet A4: 7
Číslo přílohy: B.2

TENTO NÁVRH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA A JE CHRÁNĚN VE SMYSLU "AUTORSKÉHO ZÁKONA" (č.121/2000 Sb.)